

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW								
NADPROŻA								
Poz	Ilość szt.	Oznaczenie profilu	Długość		Masa			UWAGI
			1 szt.	całkow.	jednost.	1 szt.	całkow.	
			mm	m	kg/m	kg	kg	
1	15	IPE140	1400	21,00	12,90	18,06	270,90	stal-S235JR
1	4	IPE140	1500	6,00	12,90	19,35	77,40	stal-S235JR
1	13	IPE140	1600	20,80	12,90	20,64	268,32	stal-S235JR
1	3	IPE140	1700	5,10	12,90	21,93	65,79	stal-S235JR
						g=	682,41	kg
Dodatek na spoiny 1,8%						s=	12,28	kg
						Masa elementu:	694,7	kg
Ilość sztuk:						G=	694,7	kg
PODKONSTRUKCJA PRZY PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ PLATFORMY								
BELKI GŁÓWNE HEB160								
Poz	Ilość szt.	Oznaczenie profilu	Długość		Masa			UWAGI
			1 szt.	całkow.	jednost.	1 szt.	całkow.	
			mm	m	kg/m	kg	kg	
2	1	HEB160	6500	6,50	42,60	276,90	276,90	stal-S235JR
						g=	276,90	kg
Dodatek na spoiny 1,8%						s=	4,98	kg
						Masa elementu:	281,9	kg
Ilość sztuk:						G=	563,8	kg
RAMA STALOWA POD ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY								
Poz	Ilość szt.	Oznaczenie profilu	Długość		Masa			UWAGI
			1 szt.	całkow.	jednost.	1 szt.	całkow.	
			mm	m	kg/m	kg	kg	
3	2	Rk120x4	900	1,80	14,02	12,62	25,24	stal-S235JR
4	1	Rk120x4	520	0,52	14,02	7,29	7,29	stal-S235JR
5	1	Rk120x4	2590	2,59	14,02	36,31	36,31	stal-S235JR
6	2	BL. 10x150	150	0,30	11,80	1,77	3,54	stal-S235JR
7	1	BL. 10x150	135	0,14	11,80	1,59	1,59	stal-S235JR
						g=	73,97	kg
Dodatek na spoiny 1,8%						s=	1,33	kg
						Masa elementu:	75,3	kg
Ilość sztuk:						G=	75,3	kg

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW								
ZBIORCZY WYKAZ MATERIAŁÓW								
Poz	Ilość szt.	Oznaczenie profilu	Długość		Masa			UWAGI
			1 szt.	całkow.	jednost.	1 szt.	całkow.	
			mm	m	kg/m	kg	kg	
1	1	NADPROŻA				694,70	694,70	stal-S235JR
2	2	HEB160				281,90	563,80	stal-S235JR
3	1	RAMA				75,30	75,30	stal-S235JR
Razem						g= 1333,80	kg	

Uwaga:

Ciężar stali nie zawiera naddatków